

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: wielkopolskie NGK.6640.1635.2015
Gmina: Września stan aktualny na dzień: 14.10.2015 r.
Identyfikator jedn. ewid. 303005_5
Obręb: Psary Polskie
Identyfikator obrębu: 303005_5.0500
Arkusze ewidencyjne: 8 s. 6.176.17.16.3.1;3.2;3.4

Układ współrz. prostokątnych płaskich: 2000/18
Układ wysokościowy: Kronsztadt 86


Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA WRZESIŃSKI
P.3030.2015.1221
2015 - 11- 2 0
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowych)
(Inię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej urząd)

GeoArt
Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
mgr inż. Artur Szumowski
62-300 Września, ul. Por. J. Trawińskiego 7
tel. 64 462-675
NIP 789355519, REG. 302121129

2015 - 11- 1 9


GEODETA UPRAWNIONY
inż. Rafał Płucinski
nr uprawnień: 11111



LEGENDA


- nawierzchnia bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszko-rowerowej z kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 8 cm koloru szarego
- nawierzchnia przepuszczalna poboczy - kruszywa łamanego
- nawierzchnia bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszko-rowerowej - kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm o grubości 6 cm koloru szarego
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm koloru szarego
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - wyrownanie istniejącej nawierzchni
- Umocnienie skarp płytami azurowymi o wymiarach 60x40cm
- krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem
- obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem
- krawężnik przejazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem
- prefabrykowane przepusty rur oraz rur żelbetonowych Ø600mm wg. KPR pod bieżnią rekreacyjną - ścieżką pieszko - rowerową
- ścieżki trójrzędowy z kostki betonowej gr. 8cm
- odwodnienie liniowe typu V130
- rury elastyczne Ø150 mm

INWESTOR ZAMAWIAJĄCY



Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



Gminiejskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kosińska
ul. W. Prusowskiego 6/8, 62-200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszko - rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie.

TYTUŁ RYSUNKU

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Janusz Marcinowski	
Numer uprawnień	UAN-43451492-90	
Opracował	mgr inż. Łukasz Kosiński	

Branża	Drogowa
Numer rysunku	2.3
Data opracowania	01.2017
Skala	1:500